

31. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 30, ma di luce netta da oltre m. 3 a m. 4,50 compreso:

|  |     |       |                |       |       |
|--|-----|-------|----------------|-------|-------|
| Conglomerato cementizio . . . . .                              | mc. | 0,105 | L.             | 92,79 | 9,74  |
| Ferro lavorato in opera . . . . .                              | Kg. | 7,50  | »              | 1,75  | 13,12 |
| Armatura . . . . .   | mq. | 1,20  | »              | 8 —   | 9,60  |
| Giornate da cementista . . . . .                               | n.  | 0,03  | »              | 29,05 | 0,87  |
| » da manovale . . . . .  | »   | 0,105 | »              | 19,65 | 2,06  |
| Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . . |     |       |                |       | 5,31  |
|  |     |       | Prezzo per mq. | L.    | 40,70 |

1º) N.B. — Per ogni 50 Kg. di aumento o di diminuzione del sovraccarico dei solai di cui ai precedenti N. 29, 30, 31 il prezzo dei solai stessi aumenterà o diminuirà rispettivamente del 2,5 %.

2º) N.B. — Quando i solai precedenti venissero ordinati, anziché con travi in vista, a camere d'aria formate con laterizi cavi dello spessore non superiore a cm. 16, a sezione quadrangolare con soletta sovrapposta, con ricoprimento laterizio delle nervature, i prezzi degli articoli relativi aumenteranno ciascuno di L. 6,30 qualunque sia la portata od il sovraccarico dei solai stessi.

32. - Soffitto formato con rete metallica, rinzaffo con malta cementizia, colla necessaria armatura di listelli e tiranti di ferro per sorreggere la rete e la relativa chiodatura, completo in opera, esclusa la eventuale travatura di sospensione:

|  |     |      |                |        |       |
|--|-----|------|----------------|--------|-------|
| Listelli di pioppo cm. 4 × 4 . . . . .                         | ml. | 4 —  | L.             | 0,40   | 1,60  |
| Rete metallica . . . . .                                       | mq. | 1 —  | »              | 3,50   | 3,50  |
| Broconi di ferro e filo di ferro . . . . .                     | Kg. | 0,30 | »              | 3,90   | 1,17  |
| Malta cementizia . . . . .                                     | mc. | 0,02 | »              | 109,38 | 2,19  |
| Giornate da carpentiere . . . . .                              | n.  | 0,06 | »              | 30,45  | 1,83  |
| » da muratore . . . . .  | »   | 0,06 | »              | 29,05  | 1,74  |
| » da manovale . . . . .  | »   | 0,06 | »              | 19,65  | 1,18  |
| Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . . |     |      |                |        | 1,99  |
|  |     |      | Prezzo per mq. | L.     | 15,20 |

33. - Soffitto formato con tavelle forate di cotto, di spessore da cm. 2,5 a cm. 3,5, con armatura di tondini di ferro e ganci metallici di sospensione, completo in opera, esclusa l'eventuale travatura di sospensione:

|  |     |       |                |        |       |
|--|-----|-------|----------------|--------|-------|
| Tavelle di cotto, complete di tondini e ganci . . . . .        | mq. | 1 —   | L.             | 7 —    | 7 —   |
| Malta cementizia . . . . .                                     | mc. | 0,004 | »              | 109,38 | 0,44  |
| Giornate da muratore . . . . .                                 | n.  | 0,06  | »              | 29,05  | 1,74  |
| » da manovale . . . . .  | »   | 0,06  | »              | 19,65  | 1,18  |
| Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . . |     |       |                |        | 1,54  |
|  |     |       | Prezzo per mq. | L.     | 11,90 |

#### § 4 — Intonachi e cornici.

34. - Malta di calce idraulica per intonachi:

|  |     |      |                |       |       |
|--|-----|------|----------------|-------|-------|
| Calce idraulica in sohle . . . . .                             | mg. | 30 — | L.             | 1,55  | 46,50 |
| Sabbia del Po, della Stura o similare . . . . .                | mc. | 0,90 | »              | 20 —  | 18 —  |
| Giornate da calcinaio . . . . .                                | n.  | 0,55 | »              | 28,50 | 15,67 |
|  |     |      | Totale L.      |       | 80,17 |
| Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . . |     |      |                |       | 12,03 |
|  |     |      | Prezzo per mc. | L.    | 92,20 |