

| | | | | |
|--|------|----|-------------------|-------------|
| | | | Riporto L. | 16,44 |
| Grappe per colmi in lamiera zincata n. | 0,60 | L. | 0,08 | 0,06 |
| Chiodi zincati mm. 40 » | 22 — | » | 0,02 | 0,44 |
| » » 60 per colmi » | 1,20 | » | 0,02 | 0,02 |
| Chiodi per listelli Kg. | 0,25 | » | 2 — | 0,50 |
| Giornate da carpentiere n. | 0,05 | » | 30,45 | 1,52 |
| » da conciatetti » | 0,05 | » | 29,05 | 1,45 |
| » da manovale » | 0,03 | » | 19,65 | 0,59 |
| Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa | | | | <u>3,13</u> |
| | | | Prezzo per mq. L. | 24,15 |

49. - Copertura in lastre di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di pioppo o di abete di sezione cm. 4 x 5 disposti alla distanza di cm. 34,5 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con sagome di cemento ed amianto delle dimensioni di cm. 60 x 60 x 0,5, sovrapposte di cm. 9, colle occorrenti lastre di gronda e con i colmi svasati nel numero di 3 per ml. sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

| | | | | |
|--|------|----|-------------------|-------------|
| Listelli di abete di cm. 4 x 5 ml. | 3 — | L. | 0,65 | 1,95 |
| Sagome di cm. 60 x 60 n. | 3,70 | » | 3,10 | 11,47 |
| Lastre di gronda cm. 40 x 20 » | 0,50 | » | 0,65 | 0,32 |
| Mezze sagome di invito di cm. 60 x 60 . . » | 0,25 | » | 1,50 | 0,37 |
| Sagome di gronda di cm. 60 x 60 » | 0,25 | » | 3,10 | 0,77 |
| Colmi » | 0,60 | » | 0,90 | 0,54 |
| Ramponi di rame per sagome » | 4,50 | » | 0,09 | 0,40 |
| Grappe per colmi in lamiera zincata . . . » | 0,60 | » | 0,08 | 0,05 |
| Chiodi zincati mm. 40 » | 9 — | » | 0,02 | 0 18 |
| » » 60 per colmi » | 1,20 | » | 0,02 | 0,02 |
| Chiodi per listelli Kg. | 0,20 | » | 2 — | 0,40 |
| Giornate da carpentiere n. | 0,05 | » | 30,45 | 1,52 |
| » da conciatetti » | 0,05 | » | 29,05 | 1,45 |
| » da manovale » | 0,03 | » | 19,65 | 0,59 |
| Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa | | | | <u>3,02</u> |
| | | | Prezzo per mq. L. | 23,05 |

50. - Copertura in lastre ondulate di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di larice nostrale squadrati alla sega di sezione cm. 6 x 8, disposti a distanza di cm. 57 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con lastre sovrapposte di cm. 12, con i colmi svasati sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

| | | | | |
|--|------|----|-------------------|-------------|
| Correnti di larice rosso nostrale cm. 6 x 8 . ml. | 2 — | L. | 2,20 | 4,40 |
| Lastre ondulate di m. 1,83 x 0,99 n. | 0,64 | » | 18,80 | 12,03 |
| Colmi ondulati di lunghezza cm. 99 . . . » | 0,25 | » | 5,40 | 1,35 |
| Viti zincate a testa quadra e con doppia rosetta » | 5 — | » | 0,40 | 2 — |
| Chiodi per listelli Kg. | 0,15 | » | 2 — | 0,30 |
| Giornate da carpentiere n. | 0,07 | » | 30,45 | 2,13 |
| » da manovale » | 0,07 | » | 19,65 | 1,37 |
| Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa | | | | <u>3,52</u> |
| | | | Prezzo per mq. L. | 27,10 |

| | |
|---|---|
| SOCIETÀ ANONIMA "ETERNIT," PIETRA ARTIFICIALE — GENOVA | |
| Filiale per il Piemonte-Torino | |
| Uffici: CORSO RE UMBERTO, 7 - Tel. 52-961 Magazzino: VIA MIGLIETTI, 17 - Tel. 41-276 | LASTRE PER COPERTURE — SOFFITTI — RIVESTIMENTI TUBI PER CONDOTTE FORZATE FOGNATURE — IRRIGAZIONE CANNE FUMARE — RECIPIENTI — MARMI ARTIFICIALI, ecc. |