

§ 12 — Opere da decoratore.

L. 16,50	131. - Tinteggiatura, compresa la formazione di fascie e filetti, previa imprimitura, di muri esterni, a calce, con diverse tinte, a due mani, impiegando colori minerali e colla seconda mano con acqua di latte, compresi i ponti ed i castelli mobili occorrenti, la preparazione e la spalmatura a più riprese con soluzione acida delle parti eseguite in cemento, al mq.	L. 1,35
L. 5,50	132. - Tinteggiatura, previa imprimitura, di muri interni, con diverse tinte, a due mani, compresa la formazione di zoccoli, fascie etrusche, filetti, impiegando acqua di colla nella seconda mano fino all'altezza di m. 2 sopra il pavimento, compresi i ponti mobili occorrenti, al mq.	L. 1 —
L. 5 —	133. - Stucco lucido, ad imitazione di qualunque marmo, anche a vari colori, sopra pareti piane e curve, al mq.	L. 31 —
L. 5,50	134. - Coloritura a due mani con olio, bianco di zinco e colori, previa la stuccatura e la preparazione a colla, sopra invetriate, tavolati e porte di legno, al mq.	L. 6 —
	135. - Coloritura ad olio con minio o con biacca ad una sola ripresa sulle coperture di latta o di ferro, sulle inferriate, ringhiere, graticelle, ecc., compresa la raschiatura della ruggine, al mq. .	L. 3,85
	136. - Per ogni ripresa successiva, al mq.	L. 2,80

§ 13 — Collocamenti in opera.

L. 18,45	137. - Piantamento di porta interna ad uno o due battenti, con chianbrana colle necessarie alie oppure tasselli da fissarsi alla muratura, oppure di porta in mazzetta con apposizione di gangheri coi necessari scalpellamenti ove occorra, piantamento della bocchetta o soglia nel pavimento e ristabilimento dell'intonaco, compreso il trasporto dal deposito provvisorio in cantiere al luogo d'impiego e tutte le opere da muratore e da scalpellino, le alie, le viti ed i tasselli occorrenti, misura eseguita sulla proiezione dei fili esterni chianbrana, al mq.	L. 6,45
" 19,65	138. - Piantamento come sopra di semplice chianbrana, misura vuoto per pieno, al mq. .	L. 5,90
" 20,70	139. - Piantamento come sopra di porta applicata a tramezzi, con chianbrana, controchianbrana e imboassaggio, al mq.	L. 11,80
" 21,50	140. - Piantamento come sopra di invetriata ordinaria, completa con telaio per finestra o balcone, con imposte, quando siano connesse al telarone, al mq.	L. 6,45
" 22,80	141. - Piantamento come sopra di invetriate grandi per corridoi, con o senza chianbrana, al mq.	L. 5,90
" 23,80	142. - Piantamento come sopra di davanzale interno di legno, di qualunque larghezza, caduno	L. 3,15
" 26,40	143. - Piantamento come sopra di cassettoni per avvolgibili, caduno	L. 14,30
" 27,70	144. - Posa in opera su soletta di cemento armato di radici per pavimenti di legno, compresa la provvista dei chiodi di acciaio, filo ferro, ecc., al mq.	L. 3,15
" 29,20	145. - Piantamento di ringhiere di ferro comuni od a abalzo per scale, di inferriate di finestre o di qualunque apertura, di cancelli, di cancellate e di intelaiature per finestre, colla mano d'opera occorrente del muratore e dello scalpellino, compresi gli scalpellamenti necessari, l'impiombatura degli arpioni e delle alie, al mq.	L. 7,85
" 24,80		
" 26,55		
" 27,10		
" 27,95		
" 31,30		
" 32,80		
" 34,35		
" 34,90		
" 37,55		
" 38,40		
" 39,60		
" 40,25		
" 41,75		
" 42,55		
" 43,65		
" 36 —		
" 40 —		
" 35 —		
" 45 —		

Torino, Aprile, 1937 - Anno XV

L'INGEGNERE CAPO

O. Orlandini