

				Riporto L. 59,76
Armatura	mq.	1,65	L.	8,50 14,02
Giornate da cementista	n.	0,06	"	33,40 2 —
" da manovale	"	0,21	"	22,60 4,75
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				<u>12,07</u>
			Prezzo per mq. L. 92,60	

27. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 26, ma di luce netta da oltre m. 9 a m. 10,50 compreso:

Conglomerato cementizio	mc.	0,190	L.	98,86 18,78
Ferro lavorato in opera	Kg.	18 —	"	2 — 36 —
Armatura	mq.	1,50	"	8,50 12,75
Giornate da cementista	n.	0,05	"	33,40 1,67
" da manovale	"	0,175	"	22,60 3,95
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				<u>10,95</u>
			Prezzo per mq. L. 84,10	

28. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 27, ma di luce netta da oltre m. 7,50 a m. 9 compreso:

Couglomerato cementizio	mc.	0,170	L.	98,86 16,81
Ferro lavorato in opera	Kg.	16 —	"	2 — 32 —
Armatura	mq.	1,40	"	8,50 11,90
Giornate da cementista	n.	0,045	"	33,40 1,50
" da manovale	"	0,157	"	22,60 3,55
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				<u>9,84</u>
			Prezzo per mq. L. 75,60	

N.B. — Per ogni 50 Kg. di aumento o di diminuzione del sovraccarico dei solai di cui ai precedenti N. 26, 27, 28 il prezzo dei solai stessi aumenterà o diminuirà rispettivamente del 3 %.

29. - Solai in couglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 28, ma di luce netta da oltre m. 6 a m. 7,50 compreso:

Couglomerato cementizio	mc.	0,145	L.	98,86 14,33
Ferro lavorato in opera	Kg.	13 —	"	2 — 26 —
Armatura	mq.	1,30	"	8,50 11,05
Giornate da cementista	n.	0,04	"	33,40 1,34
" da manovale	"	0,14	"	22,60 3,16
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				<u>8,37</u>
			Prezzo per mq. L. 64,25	

30. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 29, ma di luce netta da oltre m. 4,50 a m. 6 compreso:

Couglomerato cementizio	mc.	0,125	L.	98,86 12,36
Ferro lavorato in opera	Kg.	10 —	"	2 — 20 —
Armatura	mq.	1,25	"	8,50 10,62
Giornate da cementista	n.	0,035	"	33,40 1,17
" da manovale	"	0,122	"	22,60 2,76
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				<u>7,04</u>
			Prezzo per mq. L. 53,95	