

			Riporto L.	16,94
Grappe per colmi in lamiera zincata n.	0,60	L.	0,08	0,06
Chiodi zincati mm. 40 »	22 —	»	0,02	0,44
» » » 60 per colmi »	1,20	»	0,02	0,02
Chiodi per listelli Kg.	0,25	»	2,20	0,55
Giornate da carpentiere n.	0,05	»	35 —	1,75
» da conciatetti »	0,05	»	33,40	1,67
» da manovale »	0,03	»	22,60	0,68
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,34
			Prezzo per mq. L.	25,45

49. - Copertura in lastre di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di pioppo o di abete di sezione cm. 4 x 5 disposti alla distanza di cm. 34,5 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con sagome di cemento ed amianto delle dimensioni di cm. 60 x 60 x 0,5, sovrapposte di cm. 9, colle occorrenti lastre di gronda e con i colmi svasati nel numero di 3 per ml. sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

Listelli di abete di cm. 4 x 5 ml.	3 —	L.	0,70	2,10
Sagome di cm. 60 x 60 n.	3,70	»	3,10	11,47
Lastre di gronda cm. 40 x 20 »	0,50	»	0,65	0,32
Mezze sagome di invito di cm. 60 x 60 »	0,25	»	1,50	0,37
Sagome di gronda di cm. 60 x 60 »	0,25	»	3,10	0,77
Colmi »	0,60	»	0,90	0,54
Ramponi di rame per sagome »	4,50	»	0,09	0,40
Grappe per colmi in lamiera zincata »	0,60	»	0,08	0,05
Chiodi zincati mm. 40 »	9 —	»	0,02	0,18
» » » 60 per colmi »	1,20	»	0,02	0,02
Chiodi per listelli Kg.	0,20	»	2,20	0,44
Giornate da carpentiere n.	0,05	»	35 —	1,75
» da conciatetti »	0,05	»	33,40	1,67
» da manovale »	0,03	»	22,60	0,68
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,09
			Prezzo per mq. L.	23,85

50. - Copertura in lastre ondulate di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di larice nostrale squadrati alla sega di sezione cm. 6 x 8, disposti a distanza di cm. 57 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con lastre sovrapposte di cm. 12, con i colmi svasati sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

Correnti di larice rosso nostrale cm. 6 x 8 . ml.	2 —	L.	2,30	4,60
Lastre ondulate di m. 1,83 x 0,99 n.	0,64	»	18,80	12,03
Colmi ondulati di lunghezza cm. 99 »	0,25	»	5,40	1,35
Viti zincate a testa quadra e con doppia rosetta »	5 —	»	0,40	2 —
Chiodi per listelli Kg.	0,15	»	2,20	0,33
Giornate da carpentiere n.	0,07	»	35 —	2,45
» da manovale »	0,07	»	22,60	1,58
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,66
			Prezzo per mq. L.	28 —

SOCIETÀ ANONIMA "ETERNIT,, PIETRA ARTIFICIALE - GENOVA

Filiale per il Piemonte-Torino

Uffici: CORSO RE UMBERTO, 7 - Tel. 52-961

Magazzino: VIA MIGLIETTI, 17 - Tel. 41-276

LASTRE PER COPERTURE — SOFFITTI — RIVESTIMENTI

TUBI PER CONDOTTE FORZATE

FOGMATURE — IRRIGAZIONE

CANNE FUMARE — RECIPIENTI — MARMI ARTIFICIALI, ecc.