

§ 12 — Opere da decoratore.

131. - Tinteggiatura, compresa la formazione di fascie e filetti, previa imprimitura, di muri esterni, a calce, con diverse tinte, a due mani, impiegando colori minerali e colla seconda mano con acqua di latte, compresi i ponti ed i castelli mobili occorrenti, la preparazione e la spalmatura a più riprese con soluzione acida delle parti eseguite in cemento, al mq. L. 1,35
132. - Tinteggiatura, previa imprimitura, di muri interni, con diverse tinte, a due mani, compresa la formazione di zoccoli, fascie etrusche, filetti, impiegando acqua di colla nella seconda mano fino all'altezza di m. 2 sopra il pavimento, compresi i ponti mobili occorrenti, al mq. L. 1 —
133. - Stucco lucido, ad imitazione di qualunque marmo, anche a vari colori, sopra pareti piane e curve, al mq. L. 33 —
134. - Coloritura a due mani con olio, bianco di zinco e colori, previa la stuccatura e la preparazione a colla, sopra invetriate, tavolati e porte di legno, al mq. L. 6 —
135. - Coloritura ad olio con minio o con biacca ad una sola ripresa sulle coperture di latta o di ferro, sulle inferriate, ringhiere, graticelle, ecc., compresa la raschiatura della ruggine, al mq. . L. 3,85
136. - Per ogni ripresa successiva, al mq. L. 2,80

§ 13 — Collocamenti in opera.

137. - Piantamento di porta interna ad uno o due battenti, con chiambrana colle necessarie alie oppure tasselli da fissarsi alla muratura, oppure di porta in mazzetta con apposizione di gangheri, coi necessari scalpellamenti ove occorra, piantamento della bocchetta o soglia nel pavimento e ristabilimento dell'intonaco, compreso il trasporto dal deposito provvisorio in cantiere al luogo d'impiego e tutte le opere da muratore e da scalpellino, le alie, le viti ed i tasselli occorrenti, misura eseguita sulla proiezione dei fili esterni chiambrana, al mq. L. 7,75
138. - Piantamento come sopra di semplice chiambrana, misura vuoto per pieno, al mq. . L. 7,10
139. - Piantamento come sopra di porta applicata a tramezzi, con chiambrana, controchiambrana e imboasaggio, al mq. L. 14,15
140. - Piantamento come sopra di invetriata ordinaria, completa con telaio per finestra o balcone, con imposte, quando siano connesse al telarone, al mq. L. 7,75
141. - Piantamento come sopra di invetriate grandi per corridoi, con o senza chiambrana, al mq. L. 7,10
142. - Piantamento come sopra di davanzale interno di legno, di qualunque larghezza, caduno L. 3,80
143. - Piantamento come sopra di cassettoni per avvolgibili, caduno L. 17,15
144. - Posa in opera su soletta di cemento armato di radici per pavimenti di legno, compresa la provvista dei chiodi di acciaio, filo ferro, ecc., al mq. L. 3,80
145. - Piantamento di ringhiere di ferro comuni od a sbalzo per scale, di inferriate di finestre o di qualunque apertura, di cancelli, di cancellate e di intelaiature per finestre, colla mano d'opera occorrente del muratore e dello scalpellino, compresi gli scalpellamenti necessari, l'impiombatura degli arpioni e delle alie, al mq. L. 9,40

Torino, Luglio, 1937 - Anno XV

L'INGEGNERE CAPO
O. Orlandini