

preso, in tutto rispondenti alle prescrizioni Ministeriali vigenti per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio:

Conglomerato cementizio	mc.	0,210	L. 101,16	21,24
Ferro lavorato in opera	Kg.	19,50	" 2 —	39 —
Armatura	mq.	1,65	" 8,50	14,02
Giornate da cementista	n.	0,06	" 33,40	2 —
» da manovale	"	0,21	" 22,60	4,75
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				12,14
			Prezzo per mq. L.	93,15

27. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 26, ma di luce netta da oltre m. 9 a m. 10,50 compreso:

Conglomerato cementizio	mc.	0,190	L. 101,16	19,22
Ferro lavorato in opera	Kg.	18 —	" 2 —	36 —
Armatura	mq.	1,50	" 8,50	12,75
Giornate da cementista	n.	0,05	" 33,40	1,67
» da manovale	"	0,175	" 22,60	3,95
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				11,01
			Prezzo per mq. L.	84,60

28. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 27, ma di luce netta da oltre m. 7,50 a m. 9 compreso:

Conglomerato cementizio	mc.	0,170	L. 101,16	17,19
Ferro lavorato in opera	Kg.	16 —	" 2 —	32 —
Armatura	mq.	1,40	" 8,50	11,90
Giornate da cementista	n.	0,045	" 33,40	1,50
» da manovale	"	0,157	" 22,60	3,55
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				9,91
			Prezzo per mq. L.	76,05

N.B. — Per ogni 50 Kg. di aumento o di diminuzione del sovraccarico dei solai di cui ai precedenti N. 26, 27, 28 il prezzo dei solai stessi aumenterà o diminuirà rispettivamente del 3 %.

29. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 28, ma di luce netta da oltre m. 6 a m. 7,50 compreso:

Conglomerato cementizio	mc.	0,145	L. 101,16	14,66
Ferro lavorato in opera	Kg.	13 —	" 2 —	26 —
Armatura	mq.	1,30	" 8,50	11,05
Giornate da cementista	n.	0,04	" 33,40	1,34
» da manovale	"	0,14	" 22,60	3,16
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				8,44
			Prezzo per mq. L.	64,65

30. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 29, ma di luce netta da oltre m. 4,50 a m. 6 compreso:

Conglomerato cementizio	mc.	0,125	L. 101,86	12,64
Ferro lavorato in opera	Kg.	10 —	" 2 —	20 —
Armatura	mq.	1,25	" 8,50	10,62
Giornate da cementista	n.	0,035	" 33,40	1,17
» da manovale	"	0,122	" 22,60	2,76
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				7,06
			Prezzo per mq. L.	54,25