

25) Vetri stampati bianchi di qualunque dimensione	al mq.	L.	41,40
26) Vetri stampati colorati di qualunque dimensione	»	-	46 —
27) Lastroni rigati per lucernari di qualunque dimensione	»	»	40,25
28) Vetri retinati posti in opera con mastice speciale, per lucernari, ricoperto di tela e con le occorrenti spalmature di biacca	»	»	51,75

§ 12 — Opere da decoratore.

131. — Tinteggiatura, compresa la formazione di fascie e filetti, previa imprimitura, di muri esterni, a calce, con diverse tinte, a due mani, impiegando colori minerali e colla seconda mano con acqua di latte, compresi i ponti ed i castelli mobili occorrenti, la preparazione e la spalmatura a più riprese con soluzione acida delle parti eseguite in cemento, al mq. L. 1,35

132. — Tinteggiatura, previa imprimitura, di muri interni, con diverse tinte, a due mani, compresa la formazione di zoccoli, fascie etrusche, filetti, impiegando acqua di colla nella seconda mano fino all'altezza di m. 2 sopra il pavimento, compresi i ponti mobili occorrenti, al mq. L. 1 —

133. — Stucco lucido, ad imitazione di qualunque marmo, anche a vari colori, sopra pareti piane e curve, al mq. L. 33 —

134. — Coloritura a due mani con olio, bianco di zinco e colori, previa la stuccatura e la preparazione a colla, sopra invetriate, tavolati e porte di legno, al mq. L. 6 —

135. — Coloritura ad olio con minio o con biacca ad una sola ripresa sulle coperture di latta o di ferro, sulle inferriate, ringhiere, graticelle, ecc., compresa la raschiatura della ruggine, al mq. . L. 3,85

136. — Per ogni ripresa successiva, al mq. L. 2,80

§ 13 — Collocamenti in opera.

137. — Piantamento di porta interna ad uno o due battenti, con chiambraua colle necessarie alie oppure tasselli da fissarsi alla muratura, oppure di porta in mazzetta con apposizione di gangheri, coi necessari scalpellamenti ove occorra, piantamento della bocchetta o soglia nel pavimento e ristabilimento dell'intonaco, compreso il trasporto dal deposito provvisorio in cantiere al luogo d'impiego e tutte le opere da muratore e da scalpellino, le alie, le viti ed i tasselli occorrenti, misura eseguita sulla proiezione dei fili esterni chiambrana, al mq. L. 9,30

138. — Piantamento come sopra di semplice chiambrana, misura vuoto per pieno, al mq. . L. 8,50

139. — Piantamento come sopra di porta applicata a tramezzi, con chiambrana, controchiambrana e imboasaggio, al mq. L. 17 —

140. — Piantamento come sopra di invetriata ordinaria, completa con telaio per finestra o balcone, con imposte, quando siano connesse al telarone, al mq. L. 9,30

141. — Piantamento come sopra di invetriate grandi per corridoi, con o senza chiambrana, al mq. L. 8,50

142. — Piantamento come sopra di davanzale interno di legno, di qualunque larghezza, caduno L. 4,55

143. — Piantamento come sopra di cassettoni per avvolgibili, caduno L. 20,50

144. — Posa in opera su soletta di cemento armato di radici per pavimenti di legno, compresa la provvista dei chiodi di acciaio, filo ferro, ecc., al mq. L. 4,55

145. — Piantamento di ringhiere di ferro comuni od a sbalzo per scale, di inferriate di finestre o di qualunque apertura, di cancelli, di cancellate e di intelaiature per finestre, colla mano d'opera occorrente del muratore e dello scalpellino, compresi gli scalpellamenti necessari, l'impiombatura degli arpioni e delle alie, al mq. L. 11,30