

25) Vetri stampati bianchi di qualunque dimensione		
26) Vetri stampati colorati di qualunque dimensione	al mq.	L. 41,40
27) Lastroni rigati per lucernari di qualunque dimensione	"	" 46 —
28) Vetri retinati posti in opera con mastice speciale, per lucernari, ricoperto di tela e con le occorrenti spalmature di biacca	"	" 40,25
		" 51,75

§ 12 — Opere da decore.

130. — Tinteggiatura, compresa la formazione di fascie e filetti, esterni, a calce, con diverse tinte, a due mani, impiegando colori minerali e imprimitura, di muri acqua di latte, compresi i ponti ed i castelli mobili occorrenti, la preparazione è seconda mano con riprese con soluzione acida delle parti eseguite in cemento, al mq.		L. 1,35
131. — Tinteggiatura, previa imprimitura, di muri interni, con diverse tinte, a due mani, compresa la formazione di zoccoli, fascie etrusche, filetti, impiegando acqua di colla nella seconda mano fino all'altezza di m. 2 sopra il pavimento, compresi i ponti mobili occorrenti, al mq.		L. 1,35
132. — Stucco lucido, ad imitazione di qualunque marmo, anche a vari colori, sopra pareti piane e curve, al mq.		L. 3,00
133. — Coloritura a due mani con olio, bianco di zinco e colori, previa la stuccatura e la preparazione a colla, sopra invetriate, tavolati e porte di legno, al mq.		L. 6 —
134. — Coloritura ad olio con minio o con biacca ad una sola ripresa sulle coperture di latta o di ferro, sulle inferriate, ringhiere, graticelle, ecc., compresa la raschiatura della ruggine, al mq.		L. 3,85
135. — Per ogni ripresa successiva, al mq.		L. 2,80

§ 13 — Collocamenti in opera.

136. — Piantamento di porta interna ad uno o due battenti, con chiambрана colle necessarie alie oppure tasselli da fissarsi alla muratura, oppure di porta in mazzetta con apposizione di gangheri, coi necessari scalpellamenti ove occorra, piantamento della bocchetta o soglia nel pavimento e ristabilimento dell'intonaco, compreso il trasporto dal deposito provvisorio in cantiere al luogo d'impiego e tutte le opere da muratore e da scalpellino, le alie, le viti ed i tasselli occorrenti, misura eseguita sulla proiezione dei fili esterni chiambрана, al mq.		L. 9,30
137. — Piantamento come sopra di semplice chiambрана, misura vuoto per pieno, al mq.		L. 8,50
138. — Piantamento come sopra di porta applicata a tramezzi, con chiambрана, controchiambрана e imboasaggio, al mq.		L. 17 —
139. — Piantamento come sopra di invetriata ordinaria, completa con telaio per finestra o balcone, con imposte, quando siano connesse al telarone, al mq.		L. 9,30
140. — Piantamento come sopra di invetriate grandi per corridoi, con o senza chiambрана, al mq.		L. 8,50
141. — Piantamento come sopra di davanzale interno di legno, di qualunque larghezza, caduno		L. 4,55
142. — Piantamento come sopra di cassettoni per avvolgibili, caduno		L. 20,50
143. — Posa in opera su soletta di cemento armato di radici per pavimenti di legno, compresa la provvista dei chiodi di acciaio, filo ferro, ecc. al mq.		L. 4,55
144. — Piantamento di ringhiere di ferro comuni od a sbalzo per scale, di inferriate di finestre di qualunque apertura, di cancelli, di cancellate e di intelaiature per finestre, colla mano d'opera occorrente del muratore e dello scalpellino, compresi gli scalpellamenti necessari, l'impiombatura degli arpioni e delle alie, al mq.		L. 11,30

Torino, Gennaio. 1938 - Anno XVI

L'INGEGNERE CAPO
O. Oriandini