

8. - Muratura di fabbrica formata con scapoli di cava, compresa l'imboccatura a pietra rasa, escluso tutto l'altro pietrame, nella quale saranno fatti di mattoni, senza misurare a parte:

- a) le doppie cinture a distanza non maggiore di cm. 60;  
 b) le mazzette, i fianchi di aperture e sfondati, i mezzi pilastri, le lesene, gli spigoli, ecc. per una rientranza o sporgenza media di cm. 32;  
 c) i volti, le piattabande a tutte indistintamente le aperture della grossezza verticale di cm. 50, oppure gli archi a pieno centro della grossezza di cm. 38;  
 d) i sordini di cm. 24 o di cm. 12, come in ciascun caso sarà prescritto dalla Direzione dei lavori;  
 e) le pareti per le canne da camino ordinarie, per calorifero, per bocche calore od aereazione, per i tubi di qualunque natura e per qualsiasi uso, qualunque sia il numero di quelle canne, purchè di sezione inferiore a 20 decimetri quadrati;

f) tutte infine quelle parti di muro nelle quali, per ottenere una perfetta costruzione a regola d'arte, sia necessario od anche solo conveniente l'uso dei mattoni:

Scapoli di cava (compreso lo scarto) . . . . .	mc.	0,70	L. 60 —	42 —
Mattoni a mano . . . . .	n.	180 —	" 154 — <sup>0/100</sup>	27,22
Malta di calce . . . . .	mc.	0,34	" 71,32	24,25
Ore da muratore . . . . .	n.	4,80	" 4,20	20,16
" da garzone . . . . .	"	4,80	" 2,05	9,84
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				18,58

Prezzo per mc. L. 142,55

9. - Muratura di soli mattoni con malta di calce, in piano od in curva, di qualunque grossezza, purchè superiore ai 12 cm., per archi e volti fino a m. 2,50, pilastri e pilastri isolati, rivestimenti di muro, piedritti di canali, volti contro terra nei muri sotterranei, e simili compreso l'intaglio di bugne fino alla profondità di cm. 2 e la formazione dei voltini o sordini a tutte indistintamente le aperture:

Mattoni a mano . . . . .	n.	480 —	L. 154 — <sup>0/100</sup>	73,92
Malta di calce . . . . .	mc.	0,32	" 71,32	22,82
Ore da muratore . . . . .	n.	4,80	" 4,20	20,16
" da manovale . . . . .	"	4,80	" 2,85	13,68
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				19,57

Prezzo per mc. L. 150,15

10. - Malta cementizia per muratura:

Agglomerante cementizio . . . . .	mg.	50 —	L. 1,75	87,50
Sabbia del Po, della Stura o similare . . . . .	mc.	1 —	" 23 —	23 —
Ore da manovale . . . . .	n.	2,80	" 2,85	7,98

Totale L. 118,48

Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . . 17,77

Prezzo per mc. L. 136,25

11. - Muratura come al precedente art. 9, ma formata con malta cementizia:

Mattoni a mano . . . . .	n.	480 —	L. 154 — <sup>0/100</sup>	73,92
Malta cementizia . . . . .	mc.	0,32	" 118,48	37,91
Ore da muratore . . . . .	n.	4,80	" 4,20	20,16
" da manovale . . . . .	"	4,80	" 2,85	13,68
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				21,83

Prezzo per mc. L. 167,50

N.B. - Le murature di soli mattoni con malta di calce o con malta cementizia per archi e volti aventi luce superiore a m. 2,50 e grossezza di almeno 24 cm. per breccie, sottomurazioni, e rivestimenti di canne da pozzi di almeno m. 0,12 di grossezza, verranno pagate ai prezzi risultanti rispettivamente agli art. 9 e 11 col-l'aumento del 10 %.

12. - Muratura come al n. 9, ma formata con mattoni vuoti:

Mattoni . . . . .	n.	485 —	L. 115 — <sup>0/100</sup>	55,77
Malta di calce . . . . .	mc.	0,34	" 71,32	24,25
Ore da muratore . . . . .	n.	4,80	" 4,20	20,16
" da manovale . . . . .	"	4 —	" 2,85	11,40
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				16,72

Prezzo per mc. L. 128,30

13. - Muratura formata con mattoni vuoti come al n. 11:

Mattoni . . . . .	n.	485 —	L. 115 — <sup>0/100</sup>	55,77
Malta cementizia . . . . .	mc.	0,34	" 118,48	40,28
Ore da muratore . . . . .	n.	4,80	" 4,20	20,16
" da manovale . . . . .	"	4 —	" 2,85	11,40
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				19,14

Prezzo per mc. L. 146,75

14. - Muratura di paramento, anche in piccoli tratti od a sega secondo le prescrizioni; oltre il prezzo indicato per la muratura si pagheranno in più, non misurando le decorazioni di facciata, per la parte corrispondente per mq. di superficie coperta:

Mattoni 260-154 . . . . .	n.	75 —	L. 106 — <sup>0/100</sup>	7,95
Ore da muratore . . . . .	"	1,60	" 4,20	6,72
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				2,18

Prezzo per mq. L. 16,85

N.B. - Il prezzo dei mattoni per la muratura di paramento è pari alla differenza tra il prezzo dei mattoni comuni e quello dei mattoni di paramento.

Così pure la mano d'opera sopra indicata corrisponde alla differenza tra quella occorrente per eseguire la muratura comune e quella di paramento.

15. - Tramezzi di mattoni pieni, di spessore 0,12:

Mattoni a mano . . . . .	n.	62 —	L. 154 — <sup>0/100</sup>	9,55
Malta di calce . . . . .	mc.	0,035	" 71,32	2,50
Ore da muratore . . . . .	n.	0,72	" 4,20	3,02
" da garzone . . . . .	"	0,72	" 2,05	1,48
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				2,50

Prezzo per mq. L. 19,05

N.B. - Se eseguiti con malta cementizia, il prezzo per mq. aumenterà di L. 1,90.

16. - Tramezzi di mattoni pieni di quarto:

Mattoni a mano . . . . .	n.	34 —	L. 154 — <sup>0/100</sup>	5,24
Malta di calce . . . . .	mc.	0,015	" 71,32	1,07
Ore da muratore . . . . .	n.	0,48	" 4,20	2,02
" da garzone . . . . .	"	0,48	" 2,05	0,98
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				1,39

Prezzo per mq. L. 10,70

N.B. - Se eseguiti con malta cementizia, il prezzo per mq. aumenterà di L. 0,80.

 <p>Vaglio- lavatrice ghisio motori a scoppio</p>	<p>Officine Macchine Edili Affini Torina</p> <h1>BORGNO</h1> <p>Via Canichin, 13 ONIAT Telefono 31-681</p>	<p>Betoniera cap. litri 250</p> 
--	--	---