

### § 3 — Piastre, solai, soffitti.

22. — Conglomerato cementizio, da impiegarsi in lavori di cemento armato, escluso il trasporto ed il getto entro l'armatura:

|  |     |      |    |      |        |
|--|-----|------|----|------|--------|
| Cemento . . . . .  | mc. | 30 — | L. | 2 —  | 60 —   |
| Ghiaietta . . . . .  | mc. | 0,80 | "  | 23 — | 18,40  |
| Sabbia . . . . .   | mc. | 0,40 | "  | 23 — | 9,20   |
| Ore da manovale . . . . .                                      | n.  | 0,48 | "  | 2,85 | 13,68  |
| Totale L.  |     |      |    |      | 101,28 |
| Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . . |     |      |    |      | 15,17  |

Prezzo per mc. L. 116,45

N.B. — Qualora il conglomerato cementizio di cui all'art. precedente venisse ordinato con cemento ad alta resistenza in luogo del cemento comune, l'analisi relativa a detto articolo dovrà essere modificata introducendo nella stessa il prezzo del cemento ad alta resistenza in ragione di L. 23 — il quintale.

23. — Piastre di fondazione, pilastri, travi e solette, misurati in opera, di qualunque dimensione e spessore, in conglomerato cementizio armato, con armatura di ferro inferiore a Kg. 50 per mc., coll'occorrente armatura di legno per il getto compreso il puntellamento ed il successivo disarmo:

|  |     |      |    |        |        |
|--|-----|------|----|--------|--------|
| Conglomerato cementizio . . . . .                              | mc. | 1 —  | L. | 101,28 | 101,28 |
| Ferro lavorato in opera . . . . .                              | Kg. | 35 — | "  | 2 —    | 70 —   |
| Armatura . . . . .   | mq. | 8 —  | "  | 8,50   | 68 —   |
| Ore da cementista . . . . .                                    | n.  | 0,32 | "  | 4,20   | 13,44  |
| » da manovale . . . . .  | "   | 0,64 | "  | 2,85   | 18,24  |
| Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . . |     |      |    |        | 40,64  |

Prezzo per mc. L. 311,60

24. — Piastre di fondazione, pilastri, travi e solette come al precedente articolo 23, ma con armatura di ferro compresa fra Kg. 50 e Kg. 100, per mc.:

|  |     |      |    |        |        |
|--|-----|------|----|--------|--------|
| Conglomerato cementizio . . . . .                              | mc. | 1 —  | L. | 101,28 | 101,28 |
| Ferro lavorato in opera . . . . .                              | Kg. | 75 — | "  | 2 —    | 150 —  |
| Armatura . . . . .   | mq. | 8 —  | "  | 8,50   | 68 —   |
| Ore da cementista . . . . .                                    | n.  | 0,32 | "  | 4,20   | 13,44  |
| » da manovale . . . . .  | "   | 0,64 | "  | 2,85   | 18,24  |
| Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . . |     |      |    |        | 52,64  |

Prezzo per mc. L. 403,60

25. — Piastre di fondazione, pilastri, travi e solette come al precedente articolo 24, ma con armatura di ferro superiore a Kg. 100 per mc.:

|  |     |       |    |        |        |
|--|-----|-------|----|--------|--------|
| Conglomerato cementizio . . . . .                              | mc. | 1 —   | L. | 101,28 | 101,28 |
| Ferro lavorato in opera . . . . .                              | Kg. | 120 — | "  | 2 —    | 240 —  |
| Armatura . . . . .   | mq. | 8 —   | "  | 8,50   | 68 —   |
| Ore da cementista . . . . .                                    | n.  | 0,32  | "  | 4,20   | 13,44  |
| » da manovale . . . . .  | "   | 0,64  | "  | 2,85   | 18,24  |
| Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . . |     |       |    |        | 66,14  |

Prezzo per mc. L. 507,10

N.B. — Qualora in luogo di ferro tondo omogeneo venisse impiegato acciaio tondo semiduro si introdurrà nelle analisi di cui ai n. 23, 24 e 25 il prezzo di questo in L. 2,50 in sostituzione del prezzo del ferro. Nessuna variazione sarà invece fatta nei prezzi dei solai.

**S. A. ING. GIORDANA GARELLO & C. - TORINO**

CORSO PESCHIERA, 260 - TELEFONO 70-120

**Costruttori specialisti pompe e stantuffo**

Impianti di attrezzatura meccanica pubblici e privati