

25) Vetri stampati bianchi di qualunque dimensione	al mq.	L.	41,40
26) Vetri stampati colorati di qualunque dimensione	"	"	46 —
27) Lastroni rigati per lucernari di qualunque dimensione	"	"	40,25
28) Vetri retinati posti in opera con mastice speciale, per lucernari, ricoperto di tela e con le occorrenti spalmature di biacca	"	"	51,75

§ 12 — Opere da decoratore.

130. - Tinteggiatura, compresa la formazione di fasce e filetti, previa imprimitura, di muri esterni, a calce, con diverse tinte, a due mani, impiegando colori minerali e colla seconda mano con acqua di latte, compresi i ponti ed i castelli mobili occorrenti, la preparazione e la spalmatura a più riprese con soluzione acida delle parti eseguite in cemento, al mq.	L.	1,40
131. - Tinteggiatura, previa imprimitura, di muri interni, con diverse tinte, a due mani, com- presa la formazione di soccoli, fasce etrusche, filetti, impiegando acqua di colla nella seconda mano fino all'altezza di m. 2 sopra il pavimento, compresi i ponti mobili occorrenti, al mq.	L.	1 —
132. - Stucco lucido, ad imitazione di qualunque marmo, anche a vari colori, sopra pareti piane e curve, al mq.	L.	33 —
133. - Coloritura a due mani con olio, bianco di zinco e colori, previa la stuccatura e la prepa- razione a colla, sopra invetriate, tavolati e porte di legno, al mq.	L.	6 —
134. - Coloritura ad olio con minio o con biacca ad una sola ripresa sulle coperture di latta o di ferro, sulle inferriate, ringhiere, graticelle, ecc., compresa la raschiatura della ruggine, al mq. .	L.	3,85
135. - Per ogni ripresa successiva, al mq.	L.	2,80

§ 13 — Collocamenti in opera.

136. - Piantamento di porta interna ad uno o due battenti, con chiambрана colle necessarie alie oppure tasselli da fissarsi alla muratura, oppure di porta in mazzetta con apposizione di gangheri, coi necessari scalpellamenti ove occorra, piantamento della bocchetta o soglia nel pavimento e ristabi- limento dell'intonaco, compreso il trasporto dal deposito provvisorio in cantiere al luogo d'impiego e tutte le opere da muratore e da scalpellino, le alie, le viti ed i tasselli occorrenti, misura eseguita sulla proiezione dei fili esterni chiambrana, al mq.	L.	9,30
137. - Piantamento come sopra di semplice chiambrana, misura vuoto per pieno, al mq. .	L.	8,50
138. - Piantamento come sopra di porta applicata a tramezzi, con chiambrana, controchiam- brana e imboasaggio, al mq.	L.	17 —
139. - Piantamento come sopra di invetriata ordinaria, completa con telaio per finestra o balcone, con imposte, quando siano connesse al telarone, al mq.	L.	9,30
140. - Piantamento come sopra di invetriate grandi per corridoi, con o senza chiambrana, al mq.	L.	8,50
141. - Piantamento come sopra di davanzale interno di legno, di qualunque larghezza, caduno	L.	4,55
142. - Piantamento come sopra di cassettoni per avvolgibili, caduno	L.	20,50
143. - Posa in opera su soletta di cemento armato di radici per pavimenti di legno, compresa la provvista dei chiodi di acciaio, filo ferro, ecc., al mq.	L.	4,55
144. - Piantamento di ringhiere di ferro comuni od a sbalzo per scale, di inferriate di finestre o di qualunque apertura, di cancelli, di cancellate e di intelaature per finestre, colla mano d'opera occorrente del muratore e dello scalpellino, compresi gli scalpellamenti necessari, l'impiombatura degli arpioni e delle alie, al mq.	L.	11,30