

8. - Muratura di fabbrica formata con scapoli di cava, compresa l'imboccatura a pietra rasa, escluso tutto l'altro pietrame, nella quale saranno fatti di mattoni, senza misurare a parte:

- a) le doppie cinture a distanza non maggiore di cm. 60;
- b) le mazzette, i fianchi di aperture e sfondati, i mezzi pilastri, le lesene, gli spigoli, ecc. per una rientranza o sporgenza media di cm. 32;
- c) i volti, le piattabande a tutte indistintamente le aperture della grossezza verticale di cm. 50, oppure gli archi a pieno centro della grossezza di cm. 38;
- d) i sordini di cm. 24 o di cm. 12, come in ciascun caso sarà prescritto dalla Direzione dei lavori;
- e) le pareti per le canne da camino ordinarie, per calorifero, per bocche calore od aereazione, per i tubi di qualunque natura e per qualsiasi uso, qualunque sia il numero di quelle canne, purchè di sezione inferiore a 20 decimetri quadrati;
- f) tutte infine quelle parti di muro nelle quali, per ottenere una perfetta costruzione a regola d'arte, sia necessario od anche solo conveniente l'uso dei mattoni:

Scapoli di cava (compreso lo scarto) . . . . .	mc.	0,70	L. 60 —	42 —
Mattoni a mano . . . . .	n.	180 —	» 160 — <sup>0/100</sup>	28,80
Malta di calce . . . . .	mc.	0,34	» 71,32	24,25
Ore da muratore . . . . .	n.	4,80	» 4,25	20,40
» da garzone . . . . .	»	4,80	» 2,30	11,04
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				19,01
				Prezzo per mc. L. 145,50

9. - Muratura di soli mattoni con malta di calce, in piano od in curva, di qualunque grossezza, purchè superiore ai 12 cm., per archi e volti fino a m. 2,50, pilastri e pilastri isolati, rivestimenti di muro, piedritti di canali, volti contro terra nei muri sotterranei, e simili compreso l'intaglio di bugne fino alla profondità di cm. 2 e la formazione dei voltini o sordini a tutte indistintamente le aperture:

Mattoni a mano . . . . .	n.	480 —	L. 160 — <sup>0/100</sup>	76,80
Malta di calce . . . . .	mc.	0,32	» 71,32	22,82
Ore da muratore . . . . .	n.	4,80	» 4,25	20,40
» da manovale . . . . .	»	4,80	» 2,85	13,68
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				20,05
				Prezzo per mc. L. 153,75

10. - Malta cementizia per muratura:

Agglomerante cementizio . . . . .	mc.	50 —	L. 1,75	87,50
Sabbia del Po, della Stura o similare . . . . .	mc.	1 —	» 23 —	23 —
Ore da manovale . . . . .	n.	2,80	» 2,85	7,98
				Totale L. 118,48
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				17,77
				Prezzo per mc. L. 136,25

11. - Muratura come al precedente art. 9, ma formata con malta cementizia:

Mattoni a mano . . . . .	n.	480 —	L. 160 — <sup>0/100</sup>	76,80
Malta cementizia . . . . .	mc.	0,32	» 118,48	37,91
Ore da muratore . . . . .	n.	4,80	» 4,25	20,40
» da manovale . . . . .	»	4,80	» 2,85	13,68
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				22,31
				Prezzo per mc. L. 171,10

N.B. — Le murature di soli mattoni con malta di calce o con malta cementizia per archi e volti aventi luce superiore a m. 2,50 e grossezza di almeno 24 cm. per breccie, sottomurazioni, e rivestimenti di canne da pozzi di almeno m. 0,12 di grossezza, verranno pagate ai prezzi risultanti rispettivamente agli art. 9 e 11 col-l'aumento del 10 %.