

17. - Tramezzi di mattoni vuoti, di spessore 0,12:

Mattoni . . . . .	n.	64 —	L. 115 — <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	7,36
Malta di calce . . . . .	mc.	0,04	" 71,32	2,85
Ore da muratore . . . . .	n.	0,72	" 4,25	3,06
» da garzone . . . . .	"	0,72	" 2,30	1,65
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				2,23
Prezzo per mq. L.				17,15

N.B. — Se eseguiti con malta cementizia, il prezzo per mq. aumenterà di . . . . L. 2,20

18. - Tramezzi di mattoni vuoti di quarto, di spessore 0,06:

Mattoni . . . . .	n.	35 —	L. 115 — <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	4,02
Malta di calce . . . . .	mc.	0,02	" 71,32	1,43
Ore da muratore . . . . .	n.	0,48	" 4,25	2,04
» da garzone . . . . .	"	0,48	" 2,30	1,10
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				1,31
Prezzo per mq. L.				9,90

N.B. — Se eseguiti con malta cementizia, il prezzo per mq. aumenterà di . . . . L. 1,10

19. - Tramezzi di tavelle piene, dello spessore di cm. 3:

Tavelle o quadrettoni . . . . .	n.	18 —	L. 260 — <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	4,68
Malta di calce . . . . .	mc.	0,01	" 71,32	0,71
Gesso . . . . .	mg.	0,20	" 1,10	0,22
Ore da muratore . . . . .	n.	0,32	" 4,25	1,36
» da garzone . . . . .	"	0,32	" 2,30	0,74
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				1,19
Prezzo per mq. L.				8,90

N.B. — Se eseguiti con malta cementizia, il prezzo per mq. aumenterà di . . . . L. 0,55

20. - Volte di mattoni, dello spessore di cm. 12 in chiave e impostate di cm. 24 per <sup>1</sup>/<sub>3</sub> della monta, con i rinfianchi opportuni e gli speroni negli angoli, compresa la eventuale formazione di lunette:

Mattoni a mano . . . . .	n.	80 —	L. 160 — <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	12,80
Malta di calce . . . . .	mc.	0,045	" 71,32	3,21
Armatura . . . . .	mq.	1 —	" 5,50	5,50
Ore da muratore . . . . .	n.	0,08	" 4,25	3,40
» da manovale . . . . .	"	0,08	" 2,85	2,28
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				4,11
Prezzo per mq. di volta L.				31,30

N.B. — Se eseguite con malta cementizia, il prezzo per mq. aumenterà di . . . . L. 2,45

21. - Volte di mattoni, dello spessore di cm. 6 in chiave e impostate di cm. 12 per <sup>1</sup>/<sub>3</sub> della monta, formate come al precedente art. 20:

Mattoni a mano . . . . .	n.	42 —	L. 160 — <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	6,72
Malta di calce . . . . .	mc.	0,02	" 71,32	1,43
Gesso . . . . .	mg.	0,50	" 1,10	0,55
Armatura . . . . .	mq.	1 —	" 5,50	5,50
Ore da muratore . . . . .	n.	0,56	" 4,25	2,38
» da manovale . . . . .	"	0,56	" 2,85	1,60
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				2,72
Prezzo per mq. di volta L.				20,90

N.B. — I voltini di mattoni, impostati su ferri a interasse non maggiore di m. 1,20 oppure di luce fino a m. 2,50 eseguiti per ridurre i vani delle aperture praticate comunque nelle murature, saranno pagati ai prezzi risultanti agli articoli precedenti relativi ai tramezzi di mattoni, di corrispondente spessore, con il seguente sovrapprezzo comprendente l'impiego dell'armatura: al mq. . . . . L. 4,00