

26. - Solai in conglomerato cementizio armato, formati con nervature e solette, capaci di resistere ad un sovraccarico netto uniformemente distribuito di Kg. 350 per mq., di luce netta da oltre m. 10,50 a m. 12 compreso, in tutto rispondenti alle prescrizioni Ministeriali vigenti per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio:

Conglomerato cementizio	mc.	0,210	L. 101,28	21,27
Ferro lavorato in opera	Kg.	19,50	" 2 —	39 —
Armatura	mq.	1,65	" 8,50	14 02
Ore da cementista	n.	0,48	" 4,25	2,04
" da manovale	"	1,68	" 2,85	4,79
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				12,18
			Prezzo per mq. L.	93,30

27. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 26, ma di luce netta da oltre m. 9 a m. 10,50 compreso:

Conglomerato cementizio	mc.	0,190	L. 101,28	19,24
Ferro lavorato in opera	Kg.	18 —	" 2 —	36 —
Armatura	mq.	1,50	" 8,50	12,75
Ore da cementista	n.	0,40	" 4,25	1,70
" da manovale	"	1,40	" 2,85	3,99
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				11,02
			Prezzo per mq. L.	84,70

28. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 27, ma di luce netta da oltre m. 7,50 a m. 9 compreso:

Conglomerato cementizio	mc.	0,170	L. 101,28	17,22
Ferro lavorato in opera	Kg.	16 —	" 2 —	32 —
Armatura	mq.	1,40	" 8,50	11,90
Ore da cementista	n.	0,36	" 4,25	1,53
" da manovale	"	1,26	" 2,85	3,59
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				9,91
			Prezzo per mq. L.	76,15

N.B. — Per ogni 50 Kg. di aumento o di diminuzione del sovraccarico dei solai di cui ai precedenti N. 26, 27, 28 il prezzo dei solai stessi aumenterà o diminuirà rispettivamente del 3 %.

29. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 28, ma di luce netta da oltre m. 6 a m. 7,50 compreso:

Conglomerato cementizio	mc.	0,145	L. 101,28	14,68
Ferro lavorato in opera	Kg.	13 —	" 2 —	26 —
Armatura	mq.	1,30	" 8,50	11,05
Ore da cementista	n.	0,32	" 4,25	1,36
" da manovale	"	0,12	" 2,85	3,19
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				8,42
			Prezzo per mq. L.	64,70

30. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 29, ma di luce netta da oltre m. 4,50 a m. 6 compreso:

Conglomerato cementizio	mc.	0,125	L. 101,28	12,66
Ferro lavorato in opera	Kg.	10 —	" 2 —	20 —
Armatura	mq.	1,25	" 8,50	10,62
Ore da cementista	n.	0,28	" 4,25	1,19
" da manovale	"	0,98	" 2,85	2,79
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				7,69
			Prezzo per mq. L.	54,35