

31. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 30, ma di luce netta da oltre m. 3 a m. 4,50 compreso:

Conglomerato cementizio . . . . .	mc.	0,105	L.	101,28	10,63
Ferro lavorato in opera . . . . .	Kg.	7,50	"	2 —	15 —
Armatura . . . . .	mq.	1,20	"	8,50	10,20
Ore da cementista . . . . .	n.	0,24	"	4,25	1,02
» da manovale . . . . .	"	0,84	"	2,85	2,39
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .					5,86
				Prezzo per mq.	L. 45,10

1°) N.B. — Per ogni 50 Kg. di aumento o di diminuzione del sovraccarico dei solai di cui ai precedenti N. 29, 30, 31 il prezzo dei solai stessi aumenterà o diminuirà rispettivamente del 2,5 %.

2°) N.B. — Quando i solai precedenti venissero ordinati, anziché con travi in vista, a camere d'aria formate con laterizi cavi dello spessore non superiore a cm. 16, a sezione quadrangolare con soletta sovrapposta, con ricoprimento laterizio delle nervature, i prezzi degli articoli relativi aumenteranno ciascuno di L. 6,30 qualunque sia la portata od il sovraccarico dei solai stessi.

32. - Soffitto formato con rete metallica, rinforzo con malta cementizia, colla necessaria armatura di listelli e tiranti di ferro per sorreggere la rete e la relativa chiodatura, completo in opera, esclusa la eventuale travatura di sospensione:

Listelli di pioppo cm. 4 × 4 . . . . .	ml.	4 —	L.	0,50	2,00
Rete metallica . . . . .	mq.	1 —	"	4 —	4 —
Brocconi di ferro e filo di ferro . . . . .	Kg.	0,30	"	4,20	1,26
Malta cementizia . . . . .	mc.	0,02	"	118,48	2,37
Ore da carpentiere . . . . .	n.	0,48	"	4,40	2,11
» da muratore . . . . .	"	0,48	"	4,25	2,04
» da manovale . . . . .	"	0,48	"	2,85	1,37
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .					2,25
				Prezzo per mq.	L. 17,40

33. - Soffitto formato con tavelle forate di cotto, di spessore da cm. 2,5 a cm. 3,5, con armatura di tondini di ferro e ganci metallici di sospensione, completo in opera, esclusa l'eventuale travatura di sospensione:

Tavelle di cotto, complete di tondini e ganci . . . . .	mq.	1 —	L.	7,80	7,80
Malta cementizia . . . . .	mc.	0,004	"	118,48	0,47
Ore da muratore . . . . .	n.	0,48	"	4,25	2,04
» da manovale . . . . .	"	0,48	"	2,85	1,37
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .					1,72
				Prezzo per mq.	L. 13,40

#### § 4 — Intonachi e cornici.

34. - Malta di calce idraulica per intonachi:

Calce idraulica in zolle . . . . .	mg.	30 —	L.	1,60	48 —
Sabbia del Po, della Stura o similare . . . . .	mc.	0,90	"	23 —	20,70
Ore da calcinaio . . . . .	n.	4,40	"	4,10	18,04
				Totale L.	86,74
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .					13,01
				Prezzo per mc.	L. 99,75