

			Riporto L.	17,60
Grappe per colmi in lamiera zincata n.	0,60	L.	0,08	0,06
Chiodi zincati mm. 40 "	22 —	"	0,02	0,44
" " " 60 per colmi "	1,20	"	0,02	0,02
Chiodi per listelli Kg.	0,25	"	2,30	0,57
Ore da carpentiere n.	0,40	"	4,40	1,76
" da conciatetti "	0,40	"	4,25	1,70
" da manovale "	0,24	"	2,85	0,68
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,42
			Prezzo per mq. L.	26,25

49. - Copertura in lastre di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di pioppo o di abete di sezione cm. 4 x 5 disposti alla distanza di cm. 34,5 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con sagome di cemento ed amianto delle dimensioni di cm. 60 x 60 x 0,5, sovrapposte di cm. 9, colle occorrenti lastre di gronda e con i colmi svasati nel numero di 3 per ml. sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

Listelli di abete di cm. 4 x 5 ml.	3 —	L.	0,80	2,40
Sagome di cm. 60 x 60 n.	3,70	"	3 —	11,10
Lastre di gronda cm. 40 x 20 "	0,50	"	0,65	0,32
Mezze sagome di invito di cm. 60 x 60 "	0,25	"	1,50	0,37
Sagome di gronda di cm. 60 x 60 "	0,25	"	3 —	0,75
Colmi "	0,60	"	0,90	0,54
Ramponi di rame per sagome "	4,50	"	0,09	0,40
Grappe per colmi in lamiera zincata "	0,60	"	0,08	0,05
Chiodi zincati mm. 40 "	9 —	"	0,02	0,18
" " " 60 per colmi "	1,20	"	0,02	0,02
Chiodi per listelli Kg.	0,20	"	2,30	0,46
Ore da carpentiere n.	0,40	"	4,40	1,76
" da conciatetti "	0,40	"	4,25	1,70
" da manovale "	0,24	"	2,85	0,68
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,12
			Prezzo per mq. L.	23,85

50. - Copertura in lastre ondulate di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di larice nostrale squadrati alla sega di sezione cm. 6 x 8, disposti a distanza di cm. 57 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con lastre sovrapposte di cm. 12, con i colmi svasati sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

Correnti di larice rosso nostrale cm. 6 x 8 . ml.	2 —	L.	2,40	4,80
Lastre ondulate di m. 1,83 x 0,99 n.	0,64	"	18,80	12,03
Colmi ondulati di lunghezza cm. 99 "	0,25	"	5,40	1,35
Viti zincate a testa quadra e con doppia rosetta "	5 —	"	0,45	2,25
Chiodi per listelli Kg.	0,15	"	2,30	0,34
Ore da carpentiere n.	0,56	"	4,40	2,46
" da manovale "	0,56	"	2,85	1,60
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,72
			Prezzo per mq. L.	28,55

SOCIETÀ ANONIMA "ETERNIT,, PIETRA ARTIFICIALE - GENOVA

Filiale per il Piemonte-Torino

Uffici: CORSO RE UMBERTO, 7 - Tel. 52-961

Magazzino: VIA MIGLIETTI, 17 - Tel. 41-276

LASTRE PER COPERTURE — SOFFITTI — RIVESTIMENTI

TUBI PER CONDOTTE FORZATE

FOGNATURE — IRRIGAZIONE

CANNE FUMARIE — RECIPIENTI — MARMI ARTIFICIALI, ecc.