

			Riporto L.	20,88
Grappe per colmi in lamiera zincata	n.	0,60	L.	0,08
Chiodi zincati mm. 40	"	22 —	"	0,02
" " " 60 per colmi	"	1,20	"	0,02
Chiodi per listelli	Kg.	0,25	"	2,30
Ore da carpentiere	n.	0,40	"	4,40
" da conciatetti	"	0,40	"	4,25
" da manovale	"	0,24	"	2,85
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,89

Prezzo per mq. L. 30 —

49. - Copertura in lastre di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di pioppo o di abete di sezione cm. 4 x 5 disposti alla distanza di cm. 34,5 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con sagome di cemento ed amianto delle dimensioni di cm. 60 x 60 x 0,5, sovrapposte di cm. 9, colle occorrenti lastre di gronda e con i colmi svasati nel numero di 3 per ml. sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

Listelli di abete di cm. 4 x 5	ml.	3 —	L.	0,80	2,40
Sagome di cm. 60 x 60	n.	3,70	"	3,80	14,06
Lastre di gronda cm. 40 x 20	"	0,50	"	0,70	0,35
Mezze sagome di invito di cm. 60 x 60	"	0,25	"	1,95	0,49
Sagome di gronda di cm. 60 x 60	"	0,25	"	3,80	0,95
Colmi	"	0,60	"	1,15	0,69
Ramponi di rame per sagome	"	4,50	"	0,08	0,36
Grappe per colmi in lamiera zincata	"	0,60	"	0,08	0,05
Chiodi zincati mm. 40	"	9 —	"	0,02	0,18
" " " 60 per colmi	"	1,20	"	0,02	0,09
Chiodi per listelli	Kg.	0,20	"	2,30	0,40
Ore da carpentiere	n.	0,40	"	4,40	1,76
" da conciatetti	"	0,40	"	4,25	1,70
" da manovale	"	0,24	"	2,85	0,68
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa					3,60

Prezzo per mq. L. 27,75

50. - Copertura in lastre ondulate di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di larice nostrale squadrati alla sega di sezione cm. 6 x 8, disposti a distanza di cm. 57 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con lastre sovrapposte di cm. 12, con i colmi svasati sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

Correnti di larice rosso nostrale cm. 6 x 8	ml.	2 —	L.	2,40	4,80
Lastre ondulate di m. 1,83 x 0,99	n.	0,64	"	23,50	15,04
Colmi ondulati di lunghezza cm. 99	"	0,25	"	6,80	1,70
Viti zincate a testa quadra e con doppia rosetta	"	5 —	"	0,45	2,25
Chiodi per listelli	Kg.	0,15	"	2,30	0,34
Ore da carpentiere	n.	0,56	"	4,40	2,46
" da manovale	"	0,56	"	2,85	1,60
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa					4,21

Prezzo per mq. L. 32,40

SOCIETÀ ANONIMA **"ETERNIT,,** PIETRA ARTIFICIALE - GENOVA

Filiale per il Piemonte-Torino

Uffici: CORSO RE UMBERTO, 7 - Tel. 52-961

Magazzino: VIA MIGLIETTI, 17 - Tel. 41-276

LASTRE PER COPERTURE — SOFFITTI — RIVESTIMENTI

TUBI PER CONDOTTE FORZATE

FOGNATURE — IRRIGAZIONE

CANNE FUMARE — RECIPIENTI — MARMI ARTIFICIALI, ecc.