

dal magazzino delle scene verso via Petrarca, dall'altro, da un muro verso i magazzini della Mostra, e di tre vaste tribune una di fondo in prosecuzione della platea e due laterali: vi si accede direttamente da via Petrarca; dispone di servizi indipendenti di igienetterie, guardaroba, impianti igienici mentre può altresì essere collegato con la passeggiata coperta della Mostra; può essere capace di circa 6000 persone che possono direttamente sfollare all'esterno attraverso 4 scale di m. 5 ciascuna per la platea e di due scale di m. 5 caduna e due di m. 2,50 per le tribune.

Il complesso degli edifici della cubatura di oltre 150.000 mc. ha richiesto una spesa di L. 14.000.000 con un numero di giornate lavorative di oltre 150.000 ed ha richiesto due anni di tempo per la sua realizzazione.

NUOVA SEDE DELLA SOCIETÀ DI PUBBLICA ASSISTENZA «CROCE VERDE» IN PIAZZA TOMMASO DORE.

Le opere affidate con deliberazione 20 agosto 1936 vennero iniziate ai primi di maggio 1937 e sono state portate a compimento entro l'anno XVI.

L'edificio in cui troverà d'ora innanzi degna sede la Società «Croce Verde» è a due piani fuori terra e copre la metà dell'isolato compreso fra la piazza T. Dore, la via G. Gozzi, il corso Bolzano e la via Grattoni; l'ingresso principale si apre sulla suddetta piazza Dore, mentre, in fregio a corso Bolzano, si accede cogli automezzi al cortile.

I diversi servizi vi sono così distribuiti: al piano terreno gli uffici cui normalmente accede il pubblico, il dormitorio e la sala di riunione dei militi di guardia, il locale pronto soccorso, il deposito barrelle, la rimessa e l'officina per le autolettighe, nonché i locali lavabi, latrine, docce, ecc.; al primo piano gli uffici della presidenza, il salone delle adunanze, due sale di visita rispettivamente per adulti e per bambini colle relative sale d'aspetto, un gabinetto di oculistica, una sala di sterilizzazione nonché gli occorrenti impianti igienici.

Gli impianti igienici, particolarmente importanti in un fabbricato di tale tipo, sono stati muniti di tutti quei perfezionamenti tecnici necessari a garantirne un funzionamento perfetto e rispondente alle necessità; un apposito impianto centrale per la produzione di acqua calda, con possibilità di funzionamento sia in parallelo all'impianto di riscaldamento che indipendentemente, alimenta sia le docce che tutti gli apparecchi delle sale di visita.

I finimenti che hanno un carattere volutamente molto semplice sono nello stesso tempo non solo decorosi, ma eleganti.

Nell'esecuzione della costruzione vennero impiegati per la maggior parte materiali di produzione nazionale, riducendo al minimo indispensabile i quantitativi di quei materiali che interessavano sia direttamente che indirettamente l'impostazione.

Il costo dell'edificio completamente ultimato, ivi



Via Roma dalla piazza Carlo Felice