

§ 3 — Piastre, solai, soffitti.

22. — Conglomerato cementizio, da impiegarsi in lavori di cemento armato, escluso il trasporto ed il getto entro l'armatura:

Cemento	mc.	30 —	L. 2 —	60 —
Ghiaietta	me.	0.80	23 —	18,40
Sabbia	me.	0.10	23 —	9,20
Ore da manovale	n.	0.18	3 —	14,40
Totale L.				102 —
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				15,30
Prezzo per mc.				L. 117,30

N.B. — Qualora il conglomerato cementizio di cui all'art. precedente venisse ordinato con cemento ad alta resistenza in luogo del cemento comune, l'analisi relativa a detto articolo dovrà essere modificata introducendo nella stessa il prezzo del cemento ad alta resistenza in ragione di L. 23 — il quintale.

N.B. — Qualora il conglomerato cementizio di cui all'art. 22 venisse ordinato gettato entro l'armatura, il prezzo relativo sarà aumentato per trasporto e getto (esclusa armatura) di lire 23 al mc.

23. — Piastre di fondazione, pilastri, travi e solette, misurati in opera, di qualunque dimensione e spessore, in conglomerato cementizio armato, con armatura di ferro inferiore a Kg. 50 per mc., coll'occorrente armatura di legno per il getto compreso il puntellamento ed il successivo disarmo:

Conglomerato cementizio	mc.	1 —	L. 102 —	102 —
Ferro lavorato in opera	Kg.	35 —	1,90	66,50
Armatura	mq.	8 —	8,50	68 —
Ore da cementista	n.	0.32	4,50	14,40
» da manovale	»	0.64	3 —	19,20
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				40,50
Prezzo per mc.				L. 310,60

24. — Piastre di fondazione, pilastri, travi e solette come al precedente articolo 23, ma con armatura di ferro compresa fra Kg. 50 e Kg. 100, per mc.:

Conglomerato cementizio	mc.	1 —	L. 102 —	102 —
Ferro lavorato in opera	Kg.	75 —	1,90	142,50
Armatura	mq.	8 —	8,50	68 —
Ore da cementista	n.	0,32	4,50	14,40
» da manovale	»	0,64	3 —	19,20
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				51,90
Prezzo per mc.				L. 398 —

25. — Piastre di fondazione, pilastri, travi e solette come al precedente articolo 24, ma con armatura di ferro superiore a Kg. 100 per mc.:

Conglomerato cementizio	mc.	1 —	L. 102 —	102 —
Ferro lavorato in opera	Kg.	120 —	1,90	228 —
Armatura	mq.	8 —	8,50	68 —
Ore da cementista	n.	0,32	4,50	14,40
» da manovale	»	0,64	3 —	19,20
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				64,75
Prezzo per mc.				L. 496,35

N.B. — Qualora in luogo di ferro tondo omogeneo venisse impiegato acciaio tondo semiduro si introdurrà nelle analisi di cui ai n. 23, 24 e 25 il prezzo di questo in L. 2,50 in sostituzione del prezzo del ferro. Nessuna variazione sarà invece fatta nei prezzi dei solai.

S. A. ING. GIORDANA GARELLO & C. - TORINO

CORSO PESCHIERA, 280 - TELEFONO 70-120

Costruttori specialisti pompe a stantuffo

Impianti di attrezzatura meccanica pubblici montati