

26. - Solai in conglomerato cementizio armato, formati con nervature e solette, capaci di resistere ad un sovraccarico netto uniformemente distribuito di Kg. 350 per mq., di luce netta da oltre m. 10,50 a m. 12 compreso, in tutto rispondenti alle prescrizioni Ministeriali vigenti per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio:

Conglomerato cementizio . . . . .	mc.	0,210	L. 102 —	21,42
Ferro lavorato in opera . . . . .	Kg.	19,50	" 1,90	37,05
Armatura . . . . .	mq.	1,65	" 8,50	14,02
Ore da cementista . . . . .	n.	0,48	" 4,50	2,16
" da manovale . . . . .	"	1,68	" 3 —	5,04
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				11,96
			Prezzo per mq. L.	91,65

27. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 26, ma di luce netta da oltre m. 9 a m. 10,50 compreso:

Conglomerato cementizio . . . . .	mc.	0,190	L. 102 —	19,38
Ferro lavorato in opera . . . . .	Kg.	18 —	" 1,90	34,20
Armatura . . . . .	mq.	1,50	" 8,50	12,75
Ore da cementista . . . . .	n.	0,40	" 4,50	1,80
" da manovale . . . . .	"	1,40	" 3 —	4,20
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				10,82
			Prezzo per mq. L.	83,15

28. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 27, ma di luce netta da oltre m. 7,50 a m. 9 compreso:

Conglomerato cementizio . . . . .	mc.	0,170	L. 102 —	17,34
Ferro lavorato in opera . . . . .	Kg.	16 —	" 1,90	30,40
Armatura . . . . .	mq.	1,40	" 8,50	11,90
Ore da cementista . . . . .	n.	0,36	" 4,50	1,62
" da manovale . . . . .	"	1,26	" 3 —	3,78
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				9,76
			Prezzo per mq. L.	74,80

N.B. — Per ogni 50 Kg. di aumento o di diminuzione del sovraccarico dei solai di cui ai precedenti N. 26, 27, 28 il prezzo dei solai stessi aumenterà o diminuirà rispettivamente del 3 %.

29. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 28, ma di luce netta da oltre m. 6 a m. 7,50 compreso:

Conglomerato cementizio . . . . .	mc.	0,145	L. 102 —	14,79
Ferro lavorato in opera . . . . .	Kg.	13 —	" 1,90	24,70
Armatura . . . . .	mq.	1,30	" 8,50	11,05
Ore da cementista . . . . .	n.	0,32	" 4,50	1,44
" da manovale . . . . .	"	0,12	" 3 —	3,60
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				8,32
			Prezzo per mq. L.	63,90

30. - Solai in conglomerato cementizio armato, in tutto come al precedente articolo 29, ma di luce netta da oltre m. 4,50 a m. 6 compreso:

Conglomerato cementizio . . . . .	mc.	0,125	L. 102 —	12,75
Ferro lavorato in opera . . . . .	Kg.	10 —	" 1,90	19 —
Armatura . . . . .	mq.	1,25	" 8,50	10,62
Ore da cementista . . . . .	n.	0,28	" 4,50	1,26
" da manovale . . . . .	"	0,98	" 3 —	2,94
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa . . . . .				6,98
			Prezzo per mq. L.	53,55