

			Riperto L.	20,88
Grappe per colmi in lamiera zincata n.	0,60	L.	0,08	0,06
Chiodi zincati mm. 40 "	22 —	"	0,02	0,44
" " " 60 per colmi "	1,20	"	0,02	0,02
Chiodi per listelli Kg.	0,25	"	2,30	0,57
Ore da carpentiere n.	0,40	"	4,65	1,86
" da conciatetti "	0,40	"	4,50	1,80
" da manovale "	0,24	"	3 —	0,72
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,95
			Prezzo per mq. L.	30,30

49. - Copertura in lastre di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di pioppo o di abete di sezione cm. 4 x 5 disposti alla distanza di cm. 34,5 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con sagome di cemento ed amianto delle dimensioni di cm. 60 x 60 x 0,5, sovrapposte di cm. 9, colle occorrenti lastre di gronda e con i colmi svasati nel numero di 3 per ml. sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

Listelli di abete di cm. 4 x 5 ml.	3 —	L.	0,80	2,40
Sagome di cm. 60 x 60 n.	3,70	"	3,80	14,06
Lastre di gronda cm. 40 x 20 "	0,50	"	0,70	0,35
Mezze sagome di invito di cm. 60 x 60 "	0,25	"	1,95	0,49
Sagome di gronda di cm. 60 x 60 "	0,25	"	3,80	0,95
Colmi "	0,60	"	1,15	0,69
Ramponi di rame per sagome "	4,50	"	0,08	0,36
Grappe per colmi in lamiera zincata "	0,60	"	0,08	0,05
Chiodi zincati mm. 40 "	9 —	"	0,02	0,18
" " " 60 per colmi "	1,20	"	0,02	0,02
Chiodi per listelli Kg.	0,20	"	2,30	0,46
Ore da carpentiere n.	0,40	"	4,65	1,86
" da conciatetti "	0,40	"	4,50	1,80
" da manovale "	0,24	"	3 —	0,72
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,66
			Prezzo per mq. L.	28,05

50. - Copertura in lastre ondulate di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di larice nostrale squadrati alla sega di sezione cm. 6 x 8, disposti a distanza di cm. 57 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con lastre sovrapposte di cm. 12, con i colmi svasati sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

Correnti di larice rosso nostrale cm. 6 x 8 ml.	2 —	L.	2,40	4,80
Lastre ondulate di m. 1,83 x 0,99 n.	0,64	"	23,50	15,04
Colmi ondulati di lunghezza cm. 99 "	0,25	"	6,80	1,70
Viti zincate a testa quadra e con doppia rosetta "	5 —	"	0,45	2,25
Chiodi per listelli Kg.	0,15	"	2,30	0,34
Ore da carpentiere n.	0,56	"	4,65	2,60
" da manovale "	0,56	"	3 —	1,68
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				4,24
			Prezzo per mq. L.	32,65

SOCIETÀ ANONIMA "ETERNIT,, PIETRA ARTIFICIALE - GENOVA

Filiale per il Piemonte-Torino

Uffici: CORSO RE UMBERTO, 7 - Tel. 52-961

Magazzino: VIA MIGLIETTI, 17 - Tel. 41-276

LASTRE PER COPERTURE — SOFFITTI — RIVESTIMENTI
 TUBI PER CONDOTTE FORZATE
 FOGNATURE — IRRIGAZIONE
 CANNE FUMARE — RECIPIENTI — MARMI ARTIFICIALI, ecc.